

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto di ristrutturazione parziale della palazzina per uffici di Via Montegrappa in Trani.
ONERI DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO PARZIALE (TERRAZZI E PARAPETTI SENZA INTONACI).

COMMITTENTE: AMET S.p.A. - Piazza Plebiscito n.20 - 76125 Trani (BT)

Trani, 16/11/2016





IL TECNICO

ing. Fernando Riccio ing. Antonio Riccio



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 002dem	<p>Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture, compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di risulta, carico e scarico su mezzi di trasporto idonei, trasporto a rifiuto presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta, da effettuarsi con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso oneri di smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: di pavimento e/o battiscopa in genere e fascia di bordo in pietra di Trani, compreso la malta di sottofondo. euro (diciannove/00)</p>	mq	19,00
Nr. 2 003dem	<p>Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture, compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di risulta, carico e scarico su mezzi di trasporto idonei, trasporto a rifiuto presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta, da effettuarsi con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso oneri di smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: di strati di manti impermeabili (guaina). euro (dodici/00)</p>	mq	12,00
Nr. 3 004dem	<p>Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture, compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di risulta, carico e scarico su mezzi di trasporto idonei, trasporto a rifiuto presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta, da effettuarsi con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso oneri di smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: di massetti a pendio in conglomerato cementizio. euro (ventiuno/50)</p>	mq	21,50
Nr. 4 005dem	<p>Demolizione, disfacimento o rimozione delle seguenti strutture, compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di risulta, carico e scarico su mezzi di trasporto idonei, trasporto a rifiuto presso le discariche autorizzate dei materiali di risulta, da effettuarsi con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso oneri di smaltimento dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: di intonaco e rivestimento murale, da eseguire su pareti esterne piane e verticali con ogni cura per evitare il danneggiamento della muratura sottostante, compreso l'onere degli occorrenti ponteggi fino a mt 4,00 di altezza. euro (sei/00)</p>	mq	6,00
Nr. 5 009dem	<p>Intervento di risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: rimozione manuale e meccanica del calcestruzzo ammalorato compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di risulta, il trasporto a rifiuto e gli oneri di conferimento delle macerie alle discariche autorizzate; preparazione del supporto fino ad ottenere una rugosità di circa 5 mm.; rimozione con carteggiatura dello strato di ruggine dall'armatura metallica; trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura con applicazione a pennello di MAPEFER; integrazione strutturale delle parti rimosse con malta a ritiro controllato</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>fibrorinforzata MAPEGRAUT TISSOTROPICO; rasatura protettiva delle strutture in c.a. da ripristinare con malta cementizia bicomponente per la protezione superficiale e la regolarizzazione delle superfici precedentemente trattate con applicazione di MAPEFINISH; rivestimento protettivo da eseguire con malta cementizia bicomponente elastica con applicazione di MAPELASTIC e interposizione di rete di fibra di vetro. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per la finitura, utilizzo di vernice atossica MAPECOAT 24, prodotto epossidico bicomponente, dato in opera in due passate. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>euro (centocinque/00)</p>	mq	105,00
Nr. 6 010dem	<p>Smontaggio di estrattori di aria sul terrazzo di copertura, demolizione dei basamenti in muratura, chiusura dei fori sul solaio e rifacimento degli intonaci a soffitto del quinto piano. Compreso ogni onere e magistero.</p> <p>euro (milleottocentonovantanove/36)</p>	a corpo	1'899,36
Nr. 7 042imp	<p>Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da film estruso di polietilene di spessore mm 0,25, posato libero sul terrazzo previa spalmatura di primer, con sovrapposizione dei giunti di almeno cm. 5-8 e sigillatura dei sormonti con nastro biadesivo.</p> <p>euro (sei/00)</p>	mq	6,00
Nr. 8 043imp	<p>Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene estruso (XPS), tipo Isover o similari, rigido con struttura a celle chiuse, protetto da due superfici impermeabili, di densità non inferiore a 33-35 kg/mc e spessore cm. 4, avente bordi battentati su tutti i lati per ridurre i ponti termici dei giunti.</p> <p>euro (ventiuno/50)</p>	mq	21,50
Nr. 9 050mas	<p>Fornitura e posa in opera di massetto a pendio dello spessore medio di cm. 8-10 con calcestruzzo cellulare leggero ed armato con rete elettrosaldata, pompato in opera con l'ausilio di pompa per calcestruzzo con sbraccio idraulico. Compreso gli oneri per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per autobetoniera e autopompa.</p> <p>euro (trentaotto/00)</p>	mq	38,00
Nr. 10 055imp	<p>Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da doppio strato di membrana prefabbricata: il primo strato di mm. 4 di spessore, con tessuto non tessuto in poliesteri, il secondo strato di mm. 4 di spessore, armato con fibra di vetro del peso di 3,00 kg/mq. Entrambi in opera saldati a caldo, previo spalmatura a pennello di primer bituminoso, con giunti sovrapposti di almeno cm. 10 e risolto sui verticali per cm. 20.</p> <p>euro (ventiuno/50)</p>	mq	21,50
Nr. 11 091pav	<p>Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di gres porcellanato, in opera con collante tipo KERABOND della ditta KERACOLL, posto su sottofondo a pendio di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore medio di cm. 5 circa per un'adeguata pendenza per il corretto deflusso delle acque, previo spolvero di cemento tipo 325, compreso la suggellatura degli incastri a</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001pon	Fornitura e posa di ponteggio metallico a telai prefabbricati, di facciate esterne, della larghezza non inferiore ad 1,10 m, occorrente per l'esecuzione di qualsiasi categoria di opera e fornita per tutta la durata dei lavori. I ponteggi saranno completi di piani di lavoro in legno o metallici, parapetti, fermapiedi e corrimani, eventuali sottoponti, scalette e botole di servizio, controventature, segnalazioni diurne e notturne e di tutto quanto necessario e previsto dalle norme antinfortunistiche. Sono compresi gli oneri per la messa a terra dei ponteggi, l'ancoraggio alle strutture murarie ed i successivi ripristini, eventuali puntellamenti e quant'altro occorra in ottemperanza alle norme impartite dallo SPESAL. Sono compresi la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il trasporto di ritorno a deposito. Da misurarsi a metro quadrato di superficie servita. euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 2 002pon	Fornitura e posa di schermatura antipolvere o antisabbia di ponteggi o di armature di sostegno con teli di plastica e simili occorrente per l'esecuzione di qualsiasi categoria di opera e fornita per tutta la durata dei lavori, compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio, i risvolti, sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 3 003pon	Fornitura e posa di mantovana da ponteggio per la protezione dalla caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza mt 1,20, compreso montaggio e smontaggio, fornita per tutta la durata dei lavori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 4 004pon	Oneri per la cantierizzazione di opere edili: riunioni periodiche, riunioni di Coordinamento, sopralluoghi congiunti RLS e CSE, dispositivi di protezione individuale, trabattelli, recinzioni di cantiere e delimitazioni delle zone di lavoro, noleggio di bagno chimico, impianto di illuminazione di cantiere completo di messa a terra, quadro generale, certificazione e collaudo, fornito per tutta la durata dei lavori e quant'altro occorre per assicurare il rispetto del D.Lgs 81/2008. euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00
Nr. 5 005pon	Noleggio di piattaforma aerea autocarrata, telescopica e articolata, per noleggio con operatore, per l'esecuzione di lavori di manutenzioni edili, compreso le spese generali e l'utile d'impresa. Sono a carico della ditta appaltatrice gli oneri per l'occupazione temporanea del suolo pubblico. euro (ottantacinque/00)	h	85,00
Trani, 16/11/2016 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Il Tecnico ing. Fernando Riccio</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ing. Antonio Riccio</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>			