

COMUNE DI TRANI


PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

COMPUTO METRICO ESTIMETICO

Lavori della segnaletica orizzontale delle aree di sosta a
pagamento presso le vie e piazze cittadine della
Città di Trani

Committente: AMET spa – L' Amministratore Delegato dott. Nicola di Corato

Trani, 01.12.2015



Geom. Domenico Albanese

COMPUTO METRICO ESTIMETICO

Il presente computo metrico estimativo tiene conto della sola
segnaletica orizzontale di colore blu, per le vie e piazze cittadine
della Città di Trani

N. 001 – Oneri della sicurezza per la cantierizzazione delle opere stradali compreso riunioni di coordinamento, sopralluoghi, dispositivi di protezione individuali, collaudo e quant'altro occorre per assicurare il rispetto del D.Lgs 81/2008:

- per tutta la durata del cantiere (non soggetto a ribasso):

TOTALE € 600,00

N. 002 - Fornitura e posa in opera di verniciatura su superfici stradali, bituminate o selciate o in calcestruzzo, per la formazione di strisce, continue o intermittenti, in colore blu o giallo, con impiego di almeno grammi 90 al ml. di vernice speciale (900 gr/mq) rinfrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, ogni onere di perfetto tracciamento e quant'altro occorra per l'esecuzione della segnaletica a regola d'arte con valutazione effettuata per lo sviluppo effettivo delle strisce: della larghezza di 0,12 ml.

La segnaletica può essere effettuata dalla ditta appaltatrice sia di giorno che eventualmente nelle ore notturne, a discrezione del Direttore dei Lavori.

La ditta appaltatrice dei lavori dovrà applicare i cartelli per i divieti di sosta/fermata come da C.d.S., per eseguire i lavori su menzionati.

| | |
|--|-------------------|
| piazza della Repubblica (zone perimetrale) | ml 420,00 asfalto |
| via Edoardo Fusco (da via Amedeo a via de Brado) | ml 36,00 asfalto |
| via Edoardo Fusco (piazzale antistante il Palazzo di Città) | ml 140,00 asfalto |
| piazza Plebiscito | ml 420,00 asfalto |
| Via Tiepolo | ml 105,00 asfalto |
| piazza Re Manfredi | ml 470,00 asfalto |
| piazzale Marinai di Italia (colonna compreso viale De Gemmis) | ml 650,00 asfalto |
| piazzale Santa Maria di Colonna (monastero) | ml 660,00 asfalto |
| via Giovanni Bovio (zona asfalto) | ml 360,00 asfalto |
| lungomare Cristoforo Colombo (da via Venezia a via Zara) | ml 700,00 asfalto |
| corso Vittorio Emanuele (da piazza Repubblica a corso Imbriani) | ml 370,00 asfalto |
| via delle Crociate (da via Tasselgardo a via Calatafimi un lato) | ml 135,00 asfalto |
| via M. di Borgogna (da via Aldo Moro a via Goffredo un lato) | ml 142,00 asfalto |
| corso Italia (da corso Imbriani a piazza Dante) | ml 285,00 asfalto |
| via Aldo Moro (da piazza Repubblica a corso Imbriani un lato) | ml 160,00 asfalto |

TOTALE ml 5.053,00 x €/ml 0,75 = € 3.789,75

N. 003 - Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale con impiego di colato plastico con applicazione a "profilo liscio" per fondi di basolato calcareo.

Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi, applicato con apposita macchina operatrice attrezzata per ottenere una forma strutturata a profilo LISCIO, compreso sottofondo per aderire meglio, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolarmente, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche allegate: per strisce continue e discontinue da centimetri 12 per ogni metro lineare effettivamente ricoperto

La segnaletica può essere effettuata dalla ditta appaltatrice sia di giorno che eventualmente nelle ore notturne, a discrezione del Direttore dei Lavori.


La ditta appaltatrice dei lavori dovrà applicare i cartelli per i divieti di sosta/fermata come da C.d.S., per eseguire i lavori su menzionati.

| | |
|--|--------------------|
| piazza della Repubblica (asse centrale) | ml 110.00 basolato |
| via Cavour (da piazza della Repubblica a piazza XX Settembre) | ml 220.00 basolato |
| corso Vittorio Emanuele (da via Marsala a piazza della Repubblica) | ml 250.00 basolato |
| via Giovanni Bovio (da via Marsala a piazza della Repubblica) | ml 275.00 basolato |
| via Mario Pagano (fra piazza Libertà e piazza della Repubblica) | ml 75.00 basolato |
| piazza Cesare Battista | ml 40.00 basolato |
| piazza Trieste | ml 180.00 basolato |
| via Cavour (da piazza della Repubblica a piazza Plebiscito) | ml 500.00 basolato |
| corso Vittorio Emanuele (da corso Regina Elena a via Marsala) | ml 300.00 basolato |
| via Giovanni Bovio (da corso Regina Elena a via Marsala) | ml 300.00 basolato |
| piazza Domenico Sarro | ml 75.00 basolato |

TOTALE ml 2.325,00 x €/ml 5.40 = € 12.555,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 16.944,75


Il Tecnico
geom. Domenico Albanese

studio tecnico via Barletta, 31 – Trani
te. 347.6210212

